

पत्र सं० 230 विधुत/परिचालन/ई०एम०यू०/टैक० सर्कुलर/2025

दिनांक 17/01/2025

मण्डल कार्यालय

नई दिल्ली

तकनीकी सर्कुलर - 01/2025 (EMU)

समस्त वरिष्ठ लोको निरीक्षक

समस्त वरिष्ठ चालक दल नियंत्रक

गाजियाबाद, पानीपत, पलवल, दिल्ली, ह० निजामुद्दीन, तुगलकाबाद, रोहतक, मेरठ, आनंद विहार, शकूरबस्ती, सराय रोहिल्ला, रोहतक, जींद व जाखल

समस्त पर्यवेक्षक/ ईएमयू/ ह० निजामुद्दीन

विषय - 3-फेज ईएमयू/ एमईएमयू रैकों को energise करके गाड़ी में कार्य करने व de-energise करने के संबंध में।

संदर्भ - दिनांक 02.01.2025 को गाड़ी सं० 20411 (DLI-SRE) का रैक energise न होने के संबंध में।

उपरोक्त संदर्भ के अनुसार, दिनांक 01.01.2025 को समय 22.30 बजे गाड़ी सं० 20412 (SRE-DLI) 3-फेज MEMU रैक सं० 208143-218006-208143 = 12 कार 3-फेज MEMU का आगमन दिल्ली स्टेशन के PF-11 पर हुआ। ET श्री सतीश चन्द्र/ DLI व श्री जितेंद्र कुमार मीना /DLI ने उक्त रैक का चार्ज लिया। इसके बाद उक्त रैक को लगभग समय 02.15 बजे PF-11 से PF-04 पर प्लेस किया गया तथा उक्त रैक को सिक्युर करने के बाद उचित रूप से de-energise किया गया। उक्त रैक के दरवाजे - खिड़कियाँ बंद करके गाड़ी को लोक करके चाबियाँ ऑन ड्यूटी CC को जमा करवा दी गयी।

दिनांक 02.01.2025 को समय 09.40 बजे उक्त रैक को अगले लिंक की गाड़ी सं० 20411 (DLI-SRE) में कार्य करना था। ET श्री सतेन्द्र कुमार /DLI व श्री अमर सिंह मीना /DLI ने PF-04 पर उक्त रैक का चार्ज लिया। उक्त रैक को दोनों चालको द्वारा दोनों तरफ से energise करने की कोशिश की गयी परंतु सफलता नहीं मिली। इसकी सूचना CC/DLI व TLC/NDLS को दी गयी व फिटर की मांग की गयी। समय 08.55 बजे ईएमयू स्टाफ श्री अजय डोगरा /MCM व अन्य स्टाफ द्वारा रैक को energise करने की कोशिश की गयी परंतु फिर भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद ईएमयू स्टाफ द्वारा लोको की मांग की गयी। समय 10.45 बजे लोको सं० 22684/TKD उक्त रैक के साथ अटैच किया गया तथा प्रेशर पूरा होने के बाद समय 11.45 बजे 125 मिनट की अतिरिक्त विलंबता से गाड़ी सं० 20411 का दिल्ली स्टेशन से प्रस्थान हुआ।

अतः सभी चालक 3-फेज ईएमयू/ एमईएमयू रैकों को energize करके गाड़ी में कार्य करने व de-energise करने की निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये-

ईएमयू/ एमईएमयू गाड़ियों को Energise करके यात्रा के लिये तैयार करना -

1. सारे MCBs ऑन है और सारे आइसोलेशन स्विचेस 11 बजे कि स्थिती में है यह सुनिश्चित करे।
2. दोनो DMC (Driving Motor Coach) में एमर्जेंसी ऑफ पुश बटन रिलिज (नॉर्मल) स्थिती में है यह सुनिश्चित करे।
3. यदि DMC में कंट्रोल सप्लाय नहीं है तो बटरी को ऑन करे।
4. सारे पेंटो रेज तथा वीसीबी क्लोज है यह सुनिश्चित करे, यदि नहीं है तो पेंटो रेज तथा वीसीबी क्लोज करे।
5. MR प्रेशर सामान्य (6.0-7.0 Kg/cm²) है यह सुनिश्चित करे।
6. ICS (Isolation coc switch) ऑन करे और बीपी प्रेशर बढ रहा है यह देखे।
7. कैब ऑक्यूपेशन सिलेक्टर स्विच नोर्मल (11 बजे की स्थिती) में है यह सुनिश्चित करे और DCS (Driver Control Switch) ऑन करे SB-1 बेल बजेगी, लॅम्प टेस्ट होगा, DDU पर कॅब ऑक्यूपेशन सिम्बॉल नीले कलर में


दिखेगा DDU पर Vmax 100 दिखेगा, ब्रेक सिलिंडर में 1.6 Kg/cm² से 1.2 Kg/cm² का होल्डिंग ब्रेक लग जायेगा।

8. DCS ऑन करने पर कैंब ऑक्युपेशन नहीं हो रहा है तो, गार्ड कैंब का DCS ऑन नहीं है यह सुनिश्चित करें, ICS को एक दो बार ऑन-ऑफ करें, ICS बाइपास स्विच ऑन करें, फिर भी कैंब ऑक्युपेशन नहीं हो रहा है तो कैंब ऑक्युपेशन सिलेक्टर स्विच को ऑन करें, कैंब हाई प्रायोरिटी में ऑक्युपाइ होगा।
9. गार्ड के साथ स्टेशनरी ब्रेक टेस्ट (ब्रेक पाईप निरंतरता टेस्ट)/JBT करें।
10. डेडमैन डिवाइस जांच, PBC (Power Brake Controller) को ईमर्जेंसी में लाकर बीपी ड्रॉप हो रहा है यह सुनिश्चित करें।
11. हेड लाईट तथा फ्लैशर लाईट जांच ले तथा ब्लिंकर, टेल लाईट ऑफ है यह भी जांच ले।
12. पार्किंग ब्रेक रिलिज करें, गार्ड का बीट मिलने पर ट्रेन स्टार्ट करने से पहले अपना सिग्नल ऑफ है यह देखे।
13. ट्रेन रवाना होते ही ब्रेक फील टेस्ट कर ले, निर्धारित स्थान पर ब्रेक पावर टेस्ट भी करें।

ईएमयू/एमईएमयू गाड़ी को शट डाउन/स्टेबल कैसे करें -

1. ट्रेन को सुरक्षित जगह पर खड़ी करें
2. VCB ओपन तथा पैंटो लोअर करें
3. ब्रेक कंट्रोलर से बीपी ज़ीरो करें
4. ICS को ऑफ करें, ब्रेक कंट्रोलर हँडल को रिलिज करें तथा बीपी का ज़ीरो होना तथा BC गेज में 1.6 Kg/cm² प्रेशर सुनिश्चित करें।
5. DCS को ऑफ करके निकालें
6. पार्किंग ब्रेक का लगा होना सुनिश्चित करें
7. पेनल पर लगी Battery स्विच से बैटरी ऑफ करें तथा सभी DMC/NDMC से BIS (Battery Isolating Switch) ऑफ करें।
8. दोनों DMC में wooden wedges तथा चेन का लगा होना सुनिश्चित करें।
9. दोनों DMC के दरवाजे तथा विंडो बंद करें।
10. ICS और DCS key स्टेशन मास्टर ऑफिस या लॉबी में जमा करें।

समस्त वरिष्ठ लोको निरीक्षक व समस्त वरिष्ठ चालक दल नियंत्रक अपने मनोनीत स्टाफ को उक्त मद पर काउंसिलिंग करें। इसे अति आवश्यक समझें।


वरिष्ठ मण्डल विधुत इंजीनियर/ परिचालन
नई दिल्ली

प्रतिलिपि - प्रधान मुख्य अभियंता प्रधान कार्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली - सूचनार्थ हेतु।


मुख्य विधुत कर्षण इंजीनियर /उ०रे० प्रधान कार्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली - सूचनार्थ हेतु।

प्रधानाचार्य/विधुत प्रशिक्षण केंद्र उ०रे० गाज़ियाबाद - आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कर्षण लोको नियंत्रक, नई दिल्ली - आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य लोको निरीक्षक, बी०टी०सी०/तुगलकाबाद - आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Left Hand Panel



1	Cab Light	10	Aux Head Light
2	Cab Fan	11	Guard Wiper
3	Cab Light Emergency	12	Driver Wiper
4	Cab Spot Light	13	Lamp Test
5	Audio Visual	14	Head Light Failure
6	Flasher Light	15	Wiper
7	Parking Brake Release	16	Wash Pump
8	Parking Brake Apply	17	SB-I
9	Head Light	18	SB-II

Middle Panel



1	Emergency Off Push Button
2	Panto Up/Dn
3	Neutral Section
4	VCB On/Off
5	Cruise Control
6	Fault Reset
7	AWS Vigilance

FIP Right Panel



1	TCN Failure	7	Not All Panto Up
2	Emergency Brake	8	Not all VCB On
3	Emergency Off	9	Min. One AS Failure
4	Min. One Brake applied	10	RDM Active
5	AWS Service Brake	11	Min. One Panto Up
6	AWS Emergency Brake	12	Min. One VCB Up